

| N° prix | Libellé des prix  | Unité          | Prix € H.T. |
|---------|---|----------------|-------------|
| 1       | Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention des permissions de voirie, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, pilotage et suivi des travaux et mise en service du branchement.   | F              | 150         |
| 2       | Obtention des D.I.C.T. et arrêté de circulation, établissement de l'ensemble des dossiers et des documents d'exécution, établissement des plans de récolement. Installation et repliement de chantier, comprenant les installations des panneaux d'identification, la signalisation et les protections diverses, le déplacement des engins, outils et coffrages et toutes interventions nécessaires à la bonne exécution des travaux ; le repliement des panneaux et la remise en état des lieux. | F              | 350         |
| 3,11    | Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, en terrain empierré ou non revêtu  | ml             | 50          |
| 3,12    | Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche OU Terrassement par fusée         | ml             | 70          |
| 3,13    | Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé                                      | ml             | 85          |
| 3,21    | Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, en terrain empierré ou non revêtu   | ml             | 55          |
| 3,22    | Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche  | ml             | 75          |
| 3,23    | Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé   | ml             | 90          |
| 4,1     | Plus-value pour surprofondeur de tranchée au delà d'un mètre (1 m) au dessus de la génératrice supérieure de la conduite.   | dm/ml          | 10          |
| 4,2     | Plus-value pour tranchée en terrain rocheux nécessitant l'utilisation du compresseur ou du brise-roche  | dm/ml          | 10          |
| 4,3     | Plus-value pour croisement ou longement d'ouvrages  | ml             | 40          |
| 4,4     | Plus-value aux prix 3.11 et 3.21 pour apport et mise en œuvre de matériaux de remplacement  | ml             | 30          |
| 4,5     | Plus-value aux prix 3.11 et 3.21 pour reprise d'un revêtement de finition de type pavage  | m <sup>2</sup> | 120         |
| 4,6     | Plus-value aux prix 3.11 et 3.21 pour reprise d'un revêtement de finition de type dallage béton   | m <sup>2</sup> | 80          |
| 5,1     | Percement de paroi en maçonnerie, jusqu'à 0,5 m d'épaisseur   | u              | 50          |
| 5,2     | Percement de paroi en maçonnerie, au-delà de 0,5 m d'épaisseur  | dm             | 10          |
| 6       | Plus-value pour pompage à un débit continu supérieur à 25 m <sup>3</sup> /h   | h              | 20          |
| 7,1     | Réalisation d'une prise en charge sur la conduite publique d'eau potable  | u              | 150         |

| N° prix | Libellé des prix   | Unité | Prix € H.T. |
|---------|--|-------|-------------|
| 7,2     | Pose d'un té pour branchement sur la conduite publique d'eau potable   | u     | 400         |
| 7,3     | Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 25 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement  | u     | 100         |
| 7,4     | Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 30 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement  | u     | 150         |
| 7,5     | Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 40 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement  | u     | 220         |
| 7,6     | Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 50 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement  | u     | 270         |
| 7,7     | Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 63 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement  | u     | 325         |
| 7,8     | Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 75 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement  | u     | 375         |
| 7,9     | Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 90 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement  | u     | 400         |
| 7,1     | Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 110 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement   | u     | 450         |
| 8,1     | Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 15 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.                                      | u     | 400         |
| 8,2     | Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 20 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.                                      | u     | 500         |
| 8,3     | Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour deux compteurs jusqu'à 20 mm, les robinets d'arrêt, les clapets anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.                       | u     | 650         |
| 8,4     | Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour un compteur de 25 ou 32 mm, ou deux compteurs de 15 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires. | u     | 600         |
| 8,5     | Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 40 à 50 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.                                 | u     | 700         |
| 8,6     | Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 60 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.                                      | u     | 1000        |
| 8,7     | Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 80 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.                                      | u     | 1200        |
| 8,8     | Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 100 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.                                     | u     | 1450        |
| 8,91    | Fourniture et pose d'une nourrice pour 2-4 compteurs   | u     | 150         |
| 8,92    | Fourniture et pose d'une nourrice pour 5-7 compteurs   | u     | 200         |
| 8,93    | Fourniture et pose d'une nourrice pour 8-10 compteurs  | u     | 250         |
| 8,94    | Fourniture et pose sur nourrice des équipements pour compteur 15 mm, comprenant vanne avant compteur et clapet-anti-retour double purge et pièces de raccordement  | u     | 75          |
| 8,95    | Regard béton 800x800x800 avec tampon fonte pour compteurs sur nourrice   | u     | 450         |
| 8,951   | Plus-value par élément supplémentaire de 30 cm de hauteur  | u     | 100         |
| 8,96    | Regard béton 1000x1000x800 avec tampon fonte pour compteurs sur nourrice   | u     | 500         |
| 8,961   | Plus-value par élément supplémentaire de 30 cm de hauteur  | u     | 150         |
| 8,97    | Regard béton 1500x1500x800 avec tampon fonte pour compteurs sur nourrice   | u     | 1200        |

REÇU EN PREFECTURE

le 03/03/2020

Application agréée E-legalite.com

| N° prix | Libellé des prix  | Unité | Prix € H.T. |
|---------|---|-------|-------------|
| 8,971   | Plus-value par élément supplémentaire de 30 cm de hauteur   | u     | 250         |
| 9,1     | Fourniture et pose de compteur de 15 mm classe C  | u     | 100         |
| 9,2     | Fourniture et pose de compteur de 20 mm classe C  | u     | 110         |
| 9,3     | Fourniture et pose de compteur de 25 mm classe C  | u     | 170         |
| 9,4     | Fourniture et pose de compteur de 30 mm classe C  | u     | 180         |
| 9,5     | Fourniture et pose de compteur de 40 mm classe C  | u     | 250         |
| 9,6     | Fourniture et pose de compteur de 50 mm classe C  | u     | 450         |
| 9,7     | Fourniture et pose de compteur de 65 mm classe C  | u     | 500         |
| 9,8     | Fourniture et pose de compteur de 80 mm classe C  | u     | 700         |
| 9,9     | Fourniture et pose de compteur de 100 mm classe C   | u     | 800         |
| 10,1    | Réalisation d'un piquage sur collecteur principal au moyen du té ou d'une culotte ou raccordement avec carottage sur regard de visite, hors fourniture des pièces de raccordement, pour branchement DN ≤ 200 mm   | u     | 100         |
| 10,2    | Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 125 et DN 160 mm   | u     | 100         |
| 10,3    | Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 200 mm   | u     | 130         |
| 10,4    | Réalisation d'un piquage sur collecteur principal au moyen du té ou d'une culotte ou raccordement avec carottage sur regard de visite, hors fourniture des pièces de raccordement, pour branchement DN > 200 mm   | u     | 200         |
| 10,5    | Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 250 mm   | u     | 200         |
| 10,6    | Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 300 à 400 mm   | u     | 250         |
| 10,7    | Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN supérieur à 450 mm   | u     | 300         |
| 11,1    | Fourniture et mise en place d'un regard de branchement à passage direct pour conduite DN 125 mm et DN 160 mm, y compris la réhausse, le tampon de fermeture hydraulique, les coudes au 1/8° maximum nécessaires, et le départ bouchonné vers particulier sur un mètre linéaire ( 1 ml ) | u     | 220         |
| 11,2    | Fourniture et mise en place d'un regard de branchement à passage direct pour conduite DN 200 mm, y compris la réhausse, le tampon de fermeture hydraulique, les coudes au 1/8° maximum nécessaires, et le départ bouchonné vers particulier sur un mètre linéaire ( 1 ml )              | u     | 300         |
| 12,1    | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 25mm PN 16bars   | ml    | 8           |
| 12,2    | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 32mm PN 16bars   | ml    | 9           |
| 12,3    | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 40mm PN 16bars   | ml    | 12          |
| 12,4    | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 50mm PN 16bars   | ml    | 14          |
| 12,5    | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 63mm PN 16bars   | ml    | 16          |
| 12,6    | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 75mm PN 16bars   | ml    | 20          |
| 12,7    | Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 80mm  | ml    | 29          |
| 12,8    | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 90mm PN 16bars   | ml    | 25          |
| 12,9    | Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 100mm   | ml    | 35          |
| 12,10   | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 110mm PN 16bars  | ml    | 35          |
| 13,1    | Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 125 mm CR8   | ml    | 22          |
| 13,2    | Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 160 mm CR8   | ml    | 25          |
| 13,3    | Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 200 mm CR8   | ml    | 30          |
| 14,1    | Travail en régie - Agent Bureau ou Terrain  | h     | 45          |
| 14,2    | Travail en régie - Agent Bureau ou Terrain - Intervention en astreinte  | h     | 90          |
| 14,3    | Travail en régie - Electromécanicien  | h     | 90          |
| 14,4    | Travail en régie - Agent d'encadrement  | h     | 60          |
| 14,5    | Travail en régie - Pelle 12t  | h     | 75          |
| 14,6    | Travail en régie - Pelle 22t  | h     | 100         |
| 14,7    | Travail en régie - Tracto-pelle   | h     | 70          |
| 14,8    | Travail en régie - Mini-pelle   | h     | 60          |
| 14,9    | Travail en régie - Camion-benne   | h     | 70          |
| 14,10   | Travail en régie - Camion-grue  | h     | 80          |

Travaux exclusifs Service de l'Eau et de l'Assainissement

REÇU EN PREFECTURE

le 03/03/2020

Application agréée E-legalite.com

21\_DA-004-200067437-20200228-17\_28022020