

N° prix	Libellé des prix	Unité	Prix € H.T.
1	Prospection, reconnaissance et définition du tracé, obtention des permissions de voirie, établissement du devis, implantation du tracé et piquetage, recherche de la conduite existante, pilotage et suivi des travaux et mise en service du branchement.	F	230
2	Obtention des D.I.C.T. et arrêté de circulation, établissement de l'ensemble des dossiers et des documents d'exécution, établissement des plans de récolement. Installation et repliement de chantier, comprenant les installations des panneaux d'identification, la signalisation et les protections diverses, le déplacement des engins, outils et coffrages et toutes interventions nécessaires à la bonne exécution des travaux ; le repliement des panneaux et la remise en état des lieux.	F	500
3.11	Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, en terrain empierré ou non revêtu	ml	55
3.12	Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche OU Terrassement par fusée	ml	80
3.13	Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable ou d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique pour l'eau potable, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé	ml	110
3.21	Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, en terrain empierré ou non revêtu	ml	70
3.22	Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu en bicouche	ml	105
3.23	Terrassement en tranchée pour conduites d'eau potable et d'assainissement, y compris blindage éventuel, croisement d'obstacle, passage de mur, lit de sable et enrobage (de -0,10 m sous génératrice inférieure à +0,15 m au dessus génératrice supérieure), grillage avertisseur de conduite en plastique avec fil métallique, remblai en matériaux adaptés compactés et réfection définitive, sous chaussée ou trottoir revêtu d'enrobé	ml	130
4.1	Plus-value pour surprofondeur de tranchée au delà d'un mètre (1 m) au dessus de la génératrice supérieure de la conduite.	dm/ml	12
4.2	Plus-value pour tranchée en terrain rocheux nécessitant l'utilisation du compresseur ou du brise-roche	dm/ml	16
4.3	Plus-value pour croisement ou longement d'ouvrages	ml	90
4.4	Plus-value aux prix 3.11 et 3.21 pour apport et mise en œuvre de matériaux de remplacement	ml	80
4.6	Plus-value aux prix 3.11 et 3.21 pour reprise d'un revêtement de finition de type dallage béton	m <sup>2</sup>	220
5.1	Percement de paroi en maçonnerie, jusqu'à 0,5 m d'épaisseur	u	120
5.2	Percement de paroi en maçonnerie, au-delà de 0,5 m d'épaisseur	dm	30
6	Plus-value pour pompage à un débit continu supérieur à 25 m <sup>3</sup> /h	h	40

7.1	Réalisation d'une prise en charge sur la conduite publique d'eau potable	u	250
7.2	Pose d'un té pour branchement sur la conduite publique d'eau potable	u	700
7.3	Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 25 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement	u	100
7.4	Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 30 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement	u	120
7.5	Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 40 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement	u	170
7.6	Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 50 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement	u	240
7.7	Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 63 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement	u	270
7.8	Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 75 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement	u	325
7.9	Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 90 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement	u	335
7.1	Fourniture et mise en œuvre du raccordement de 110 mm sur canalisation principale (hors pose du té ou de la réalisation de la prise en charge), y compris vanne de sectionnement, tabernacle, tube allonge, bouche à clé et pièces de raccordement	u	365
8.1	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 15 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	425
8.2	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 20 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	460
8.31	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour 2 compteurs jusqu'à 20 mm, les robinets d'arrêt, les clapets anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	690
8.32	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour 3 compteurs jusqu'à 20 mm, les robinets d'arrêt, les clapets anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	810
8.33	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour 4 compteurs jusqu'à 20 mm, les robinets d'arrêt, les clapets anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	1 110
8.33	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour 5 compteurs jusqu'à 20 mm, les robinets d'arrêt, les clapets anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	1 300
8.4	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour un compteur de 25 ou 32 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	1 075
8.5	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 40 à 50 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	870
8.6	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 60 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	965
8.7	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 80 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	1 060
8.8	Fourniture et mise en place d'un dispositif de branchement chez l'abonné comprenant le regard isotherme de branchement pour compteur de 100 mm, le robinet d'arrêt, le clapet anti-retour double purge et toutes les pièces de raccordement nécessaires.	u	1 135
9.1	Fourniture et pose de compteur de 15 mm classe C	u	100

REÇU EN PREFECTURE

le 04/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-004-200067437-20240221-06\_21022024

9.2	Fourniture et pose de compteur de 20 mm classe C	u	115
9.3	Fourniture et pose de compteur de 25 mm classe C	u	205
9.4	Fourniture et pose de compteur de 30 mm classe C	u	225
9.5	Fourniture et pose de compteur de 40 mm classe C	u	265
9.6	Fourniture et pose de compteur de 50 mm classe C	u	430
9.7	Fourniture et pose de compteur de 65 mm classe C	u	485
9.8	Fourniture et pose de compteur de 80 mm classe C	u	775
9.9	Fourniture et pose de compteur de 100 mm classe C	u	880
10.1	Réalisation d'un piquage sur collecteur principal au moyen du té ou d'une culotte ou raccordement avec carottage sur regard de visite, hors fourniture des pièces de raccordement, pour branchement DN ≤ 200 mm	u	150
10.2	Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 125 et DN 160 mm	u	100
10.3	Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 200 mm	u	130
10.4	Réalisation d'un piquage sur collecteur principal au moyen du té ou d'une culotte ou raccordement avec carottage sur regard de visite, hors fourniture des pièces de raccordement, pour branchement DN > 200 mm	u	200
10.5	Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 250 mm	u	175
10.6	Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN 300 à 400 mm	u	250
10.7	Fourniture des pièces pour raccordement pour conduite DN supérieur à 450 mm	u	300
11.1	Fourniture et mise en place d'un regard de branchement à passage direct pour conduite DN 125 mm et DN 160 mm, y compris la réhausse, le tampon de fermeture hydraulique, les coudes au 1/8° maximum nécessaires, et le départ bouchonné vers particulier sur un mètre linéaire ( 1 ml )	u	235
11.2	Fourniture et mise en place d'un regard de branchement à passage direct pour conduite DN 200 mm, y compris la réhausse, le tampon de fermeture hydraulique, les coudes au 1/8° maximum nécessaires, et le départ bouchonné vers particulier sur un mètre linéaire ( 1 ml )	u	280
12.1	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 25mm PN 16bars	ml	10
12.2	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 32mm PN 16bars	ml	11
12.3	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 40mm PN 16bars	ml	14
12.4	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 50mm PN 16bars	ml	16
12.5	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 63mm PN 16bars	ml	18
12.6	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 75mm PN 16bars	ml	20
12.7	Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 80mm	ml	44
12.8	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 90mm PN 16bars	ml	24
12.9	Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 100mm	ml	52
12.10	Fourniture et pose de canalisation PEHD DN 110mm PN 16bars	ml	30
13.1	Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 125 mm CR8	ml	20
13.2	Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 160 mm CR8	ml	23
13.3	Fourniture et pose de canalisation P.V.C. DN 200 mm CR8	ml	26
14.1	Travail en régie - Agent Bureau ou Terrain	h	50
14.2	Travail en régie - Agent Bureau ou Terrain - Intervention en astreinte	h	100
14.3	Travail en régie - Electromécanicien	h	90
14.4	Travail en régie - Agent d'encadrement	h	60
14.5	Travail en régie - Pelle 12t, sans chauffeur	h	70
14.6	Travail en régie - Pelle 22t, sans chauffeur	h	85
14.7	Travail en régie - Tracto-pelle, sans chauffeur	h	40
14.8	Travail en régie - Mini-pelle, sans chauffeur	h	30
14.9	Travail en régie - Camion-benne, sans chauffeur	h	30
14.10	Travail en régie - Camion-grue, sans chauffeur	h	40

Travaux exclusifs Service de l'Eau et de l'Assainissement

Les sujétions non prévues à ce bordereau (ex : regard > 8 compteurs, réfection route départementale, etc...) seront valorisées sur devis spécifique à l'opération concernée (sur la base des devis fournisseurs et prestataires)

REÇU EN PREFECTURE

le 04/03/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-004-200067437-20240221-06\_21022024