

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - ESTIMATION - PARTICIPATION P2A

Objet :	Route Départementale n° 17 - RECTIFICATION ET CALIBRAGE DE CHAUSSEE
Personne morale :	Département des Alpes de Haute-Provence

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Rabais	Montant H.T.	Montant part P2A H.T.
01 - Terrassement et réseaux							
4.1	RESEAUX DIVERS						
4.1.1	Tranchée réseau AEP	ml	190,000	35,000	0,00	6 650,00	6 650,00
4.1.4	Tranchée commune réseaux AEP - ENEDIS	ml	55,000	40,000	0,00	2 200,00	1 100,00
4.1.5	Tranchée commune réseaux AEP - ORANGE	ml	10,000	40,000	0,00	400,00	200,00
4.1.7	Tranchée commune réseaux AEP - ENEDIS - ORANGE	ml	785,000	50,000	0,00	39 250,00	13 083,33
4.1.19	E.U. - Canalisation PVC CR8-0200	ml	20,000	95,000	0,00	1 900,00	1 900,00
4.1.20	E.U. - Regard de visite diam. 1000	u	1,000	900,000	0,00	900,00	900,00
4.1.21	E.U. - Raccordement au réseau existant	F	1,000	1 500,000	0,00	1 500,00	1 500,00
4.1.22	A.E.P. - Dépose de canalisation	ml	1 200,000	5,000	0,00	6 000,00	6 000,00
4.1.23	A.E.P. - Fourniture et pose de canalisation PEHD 25	ml	35,000	25,000	0,00	875,00	875,00
4.1.24	A.E.P. - Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø50	u	220,000	30,000	0,00	6 600,00	6 600,00
4.1.25	A.E.P. - Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø90	ml	805,000	50,000	0,00	40 250,00	40 250,00
4.1.26	A.E.P. - Raccordement au réseau existant et branchements particuliers	F	1,000	5 000,000	0,00	5 000,00	5 000,00

tranchée commune à deux réseaux

tranchée commune à deux réseaux

tranchée commune à trois réseaux

C U M U L S						
Montant H.T.						84 058,33
Montant T.V.A.						16 811,67
Montant T.T.C.						100 870,00